

**CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/018
IO-832031984-N4-2015**



MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: Monte Escobedo, Zac. a 28 de Mayo del 2015.

Acta que se formula, siendo las **11:00** horas del día 28 de Mayo del 2015 en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta de Aclaraciones convocada por: **La Administración Municipal de Monte Escobedo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social**, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los Licitantes, se reunieron en: las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, planta alta de la **Presidencia Municipal**, con la intervención del **C. Arq. Yadira Galván Sánchez, Director de Desarrollo Económico y Social** y **Arq. Viviana Berumen Bañuelos**, Supervisor de la Obra, además de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la Junta; para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas, o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma:

POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	ARTEMIO FELIX BERUMEN	
2	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	

LICITACIÓN No. IO-832031984-N4-2015

Para: **"Cancha de Usos Múltiples, Fracc. Las Praderas, Monte Escobedo, Zac."**

LUGAR Y FECHA: Oficina de Desarrollo Económico y Social, planta alta de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, a 28 de Mayo de 2015.

DICE:		DEBE DECIR:
PISO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10, TERMINADO PULIDO INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION UNIDAD: M2. CANTIDAD: 612	J01	PISO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. EN CUADROS MODULADOS A ANCHO, CON MEDIDAS MAXIMO CUADROS DE 3.00 X 3.00 M ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10, TERMINADO PULIDO INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION UNIDAD: M2. CANTIDAD: 500

CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/018
IO-832031984-N4-2015



MONTE ESCOBEDO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES


DICE:		DEBE DECIR:
	J02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO DE USO RUDO DE UNA ESCALADORA, UNA BICICLETA Y UNA CAMINADORA, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, ARMADO, ANCLAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: LOTE. CANTIDAD: 1
	J03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA CON UNA ALTURA DE 1.80M, CON TRES PUERTAS PEATONALES DE 1.20 DE ANCHO. C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 8,5 INCLUYE SOPORTERIA, POSTES DE 3" EN LAS ESQUINAS, POSTES DE 2" INTERMEDIOS UNIDAD: ML CANTIDAD: 90
	J04	TALA DE ARBOL EXISTENTE DE MÁS DE 5.00 MTS DE ALTURA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANIOBRA DE TALA, DESENRAICE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UNIDAD: PZA CANTIDAD: 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PREFABRICADOS, USO RUDO, TERMINADO PULIDO EN PIEZAS DE MADERA, PINTURA EN PIEZAS DE HERRERIA, INCLUYE: MATERIAL, JUEGOS, PIEZAS ESPECIALES, ARMADO, ANCLAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: PZA. CANTIDAD: 2	J05	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PREFABRICADOS, MARCA GO-ELAN O SIMILAR USO RUDO, PINTURA EN PIEZAS DE HERRERIA, QUE INCLUYA RESBALADILLA, DE DOS A CINCO PERSONAS INCLUYE: MATERIAL, JUEGOS, PIEZAS ESPECIALES, ARMADO, ANCLAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: PZA CANTIDAD: 2
	J06	RELLENO COMPACTADO AL 80% PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO DE LA REGION MEZCLADO CON GRAVA-ARENA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN PROPORCION 50% DE GRAVAARENA Y 50% DE TEPETATE DE LA REGION, INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIALES, MEZCLA DE MATERIALES SEGUN , EQUIPO PESADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M3. CANTIDAD: 100
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 751.15	J07	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION UNIDAD: M3 CANTIDAD: 200

J. Rocio Torres #

[Firma manuscrita]



CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/018
IO-832031984-N4-2015



MONTE ESCOBEDO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES

DICE:		DEBE DECIR:
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO, ARMADO CON ALAMBRON (1/4), A CADA 25 CMS, Y DOS VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" DE DIAMETRO, DE F" C= 150 KG/CM2, TERMINADO APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: ML CANTIDAD: 104	J08	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO, ARMADO CON ALAMBRON (1/4), A CADA 25 CMS, Y DOS VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" DE DIAMETRO, DE F" C= 200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: ML CANTIDAD: 104

MAC. YADIRA GALVAN SANCHEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS
 SUPERVISOR DE OBRA

S. Roa Torres R