


**CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/017
IO-832031984-N3-2015**



MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: Monte Escobedo, Zac. a 27 de Mayo del 2015.

Acta que se formula, siendo las **12:00** horas del día 27 de Mayo del 2015 en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta de Aclaraciones convocada por: **La Administración Municipal de Monte Escobedo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social**, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los Licitantes, se reunieron en: las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, planta alta de la **Presidencia Municipal**, con la intervención del **C. Arq. Yadira Galván Sánchez, Director de Desarrollo Económico y Social y Arq. Viviana Berumen Bañuelos**, Supervisor de la Obra, además de las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la Junta; para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas, o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma:

POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	GILBERTO GERMAN GUERRA GARCIA	
2	ARQ. ROBERTO NUNGARAY CARRILLO	


LICITACIÓN No. IO-832031984-N3-2015

Para: **"Concreto Hidráulico en calle Heroico Colegio Militar, Monte Escobedo, Zac."**

LUGAR Y FECHA: Oficina de Desarrollo Económico y Social, planta alta de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, a 27 de Mayo de 2015.

DICE:	DEBE DECIR:
--------------	--------------------

CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/017
IO-832031984-N3-2015




MONTE ESCOBEDO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES

	J01	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN PISO HASTA EL NIVEL DIFINIDO EN PROYECTO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M2. CANTIDAD: 60
	J02	DESPALME DE TERRENO NATURAL PARA EL RETIRO DE PASTO Y CAPA VEGETAL CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ABUNDAMIENTO PARA CARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UNIDAD: M3 CANTIDAD: 280
CARGA, ACARREOS Y DESCARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO, HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. CARGADO A MANO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 42	J03	CARGA, ACARREOS Y DESCARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO, HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KM. CARGADO A MANO O MAQUINARIA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 340
		ALCANTARILLA
	J04	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.0 METRO, POR MEDIOS MANUALES HACIA DENTRO DE LA OBRA. INCLUYE LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MAQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 3.6
	J05	CONTRUCCION DE MURO DE FORMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON REFUERZO A CADA DOS METROS CON ARMEX DE TRES VARILLAS 3/8" PREFABRICADO, UNIDAD: M3 CANTIDAD: 5.00
	J06	LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2, CON REFUERZO DE VARILLAS #3 EN PARILLA EN DOS SENTIDOS Y UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M2 CANTIDAD: 5.20
	J07	FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 CON REFUERZOS DE VARILLA NO. 3 @ 40CM EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ESPESOR DE 15CM. UNIDAD: M2 CANTIDAD: 5.20
	J08	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO A CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 3.40
DICE:		DEBE DECIR:
	J09	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO A CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM AL 80%, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD: M3 CANTIDAD: 3.40

CONCURSO No. DESARROLLO MUNICIPAL 2015/017
IO-832031984-N3-2015



MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

JUNTA DE ACLARACIONES

	J10	TALA DE ARBOL EXISTENTE DE MAS DE 5.00 MTS DE ALTURA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANIOBRA DE TALA, DESENRAICE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UNIDAD: PZA CANTIDAD: 1
--	-----	--

MAC. YADIRA GALVAN SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS
SUPERVISOR DE OBRA