



**MONTE ESCOBEDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2013 - 2016

IO- 832031984-N3-2015

Concreto Hidráulico en calle Heroico Colegio Militar, Monte Escobedo, Zac.

Clave	1.14 Conceptos a Ejecutar (Resumen)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (sin IVA)	Precio (Letra)	Total (Importe sin IVA)
	<b>PRELIMINARES</b>					
C001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA HECHO CON PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CALIBRE 16, CON SECCIÓN DE 1.50 X 1.30 MTS, SOPORTES DE 1.50 MTS ANCLADAS 50 CM EN EL PISO, INCLUYE: ROTULADO, PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1,00			
C002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) HASTA UNA AREA DE 900 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	2.960,00			
<b>SUB TOTAL DE PRELIMINARES</b>						\$ -
	<b>OBRA CIVIL</b>					
C005	CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TERRACERIAS, CORTE, AFINE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y ACOMODO DE MATERIAL PARA FORMAR TERRACERIAS.	M3	37,54			
C006	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON EQUIO NEUMATICO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO 85% INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION	M3	140,00			
C006A	PISO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. TERMINADO ESCOBILLADO, CUADROS 3.0X3.0 M., INCLUYE NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	2.960,00			
C007	CARGA, ACARREOS Y DESCARGA DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO, HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. CARGADO A MANO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	340,00			
C016	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINALIZAR LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2.960,00			
J01	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN PISO HASTA EL NIVEL DIFINIDO EN PROYECTO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60,00			
	DESPALME DE TERRENO NATURAL PARA EL RETIRO DE PASTO Y CAPA VEGETAL CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ABUNDAMIENTO PARA CARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	280,00			

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.0 METRO, POR MEDIOS MANUALES HACIA DENTRO DE LA OBRA. INCLUYE LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MAQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,60			
CONSTRUCCION DE MURO DE FORMA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON REFUERZO A CADA DOS METROS CON ARMEX DE TRES VARILLAS 3/8" PREFABRICADO,	M3	5,00			
LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2, CON REFUERZO DE VARILLAS #3 EN PARILLA EN DOS SENTIDOS Y UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5,20			
FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 CON REFUERZOS DE VARILLA NO. 3 @ 40CM EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ESPESOR DE 15CM	M2	5,20			
RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO A CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,40			
RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO A CON MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM AL 80%, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,40			
TALA DE ARBOL EXISTENTE DE MAS DE 5.00 MTS DE ALTURA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANIOBRA DE TALA, DESENRAICE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1,00			
<b>SUB TOTAL DE OBRA CIVIL</b>					\$ -
					<b>Subtotal:</b> \$ -
					2% ESTATAL \$ -
					IVA (16%): \$ -
					<b>Total:</b> \$ -

