RECURSOS: PARTICIPACIONES 2022
CONTRATO No.: 0003

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PARA PROTECCION DE CASA DE SECURIDAD Y CUARTO DE ARMAS, EN CASA DE SEGURIDAD.

MONTO: $ 396,385.95

CONTRATISTA: GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V.

RFC: GAX200310PZ6

EJERCICIO: 2023

CONTRATO PARA EL "CONSTRUCCION DE BARDA PARA PROTECCION DE CASA DE SEGURIDAD Y CUARTO DE ARMAS, EN CASA DE SEGURIDAD.", QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR EL C. **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA **C. LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ**, SÍNDICO MUNICIPAL; Y EL C. **ING. ERIC SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; Y POR LA OTRA PARTE EL C. **FRANCISCO SHAID RAMIREZ TORIBIO,** REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V., QUIEN FUNGE COMO APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

PRIMERA: Declara "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes:

a).- Que acredita legalmente la personalidad con que comparece a la firma del presente instrumento mediante la publicación del acuerdo del **IEEZ** que aparece en el periódico oficial del Estado de Zacatecas, **así como de la Ley Orgánica Municipal del estado de Zacatecas.**

b).- Que tiene su domicilio en Jardín Zaragoza No. 7, centro, del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, C.P. 99400; mismo que señala para los efectos legales correspondientes, que emanen del presente Contrato, y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: **MME850101QD8.**

c).- Que comparece el C. **C. ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, en su carácter de **Presidente Municipal,** es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con autorización del Cabildo, todos los actos jurídicos, y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales según

del nombramiento y Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Zacatecas.

d).- Además también comparece la **C. LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ** en su carácter de **Síndico Municipal**, tiene facultades y obligaciones de procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales y la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal, según del nombramiento y Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 2021-2024, y de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 29, 35 y 38, fracciones I, II Y III de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y con lo dispuesto en el artículo 78, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de Zacatecas.

e).- Que el **C. ING. ERIC SÁNCHEZ,** Director de Obras y Servicios Públicos del **H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS**, será el responsable de llevar a cabo la Administración, para el presente documento contractual hasta su total conclusión y en su ausencia el Servidor público que lo sustituya.

f).- Que el presente Contrato es adjudicado mediante el Procedimiento de CONTRATACION DIRECTA, con fundamento en los artículos 46 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas y el artículo 68 Fracción III, A I del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas.

g).- Que el presente Proyecto de CONSTRUCCION DE BARDA PARA PROTECCION DE CASA DE SEGURIDAD Y CUARTO DE ARMAS, EN CASA DE SEGURIDAD, se realiza con los recursos provenientes de **PARTICIPIONES 2022**, dicho recurso aprobado mediante reunión de cabildo por el ayuntamiento 2021-2024, con un techo presupuestal de $396,385.95

SEGUNDA. - Declara **"EL PROVEEDOR"** a través de sus representantes:

a).- Que la empresa GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Con Registro Federal de Contribuyentes: **GAX200310PZ6.**

b).- Que señala como domicilio fiscal para los efectos legales de este contrato el ubicado en calle BENITO JUAREZ NUMERO 23, COLONIA LA FE, C.P. 98615, MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

c).- Que para efectos de este y otros actos lo representa el C. **FRANCISCO SHAID RAMIREZ TORIBIO**, quien declara bajo protesta de decir verdad, contar con Poder amplio, cumplido y bastante, para contraer las obligaciones y los derechos que se deriven del presente contrato.

d).- Que tal y como lo especifico en la Propuesta técnica, su representada conoce las especificaciones técnicas y cantidades de los Requerimientos del **"CONSTRUCCION DE BARDA PARA PROTECCION DE CASA DE SEGURIDAD Y CUARTO DE ARMAS, EN CASA DE SEGURIDAD"** y cuenta con la capacidad y los recursos necesarios para cumplirlo, tal y como lo presento en su Propuesta.

TERCERA. - DECLARACIONES CONJUNTAS.

Expuesto lo anterior las partes, contratantes reconocen su debida personalidad y manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y las obligaciones que adquieren por la celebración de este instrumento, quedando sujetos a las siguiente:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL PROVEEDOR" en la construcción de barda para protección de casa de seguridad y cuarto de armas, en casa de seguridad, ejecutar los trabajos de albañilería de acuerdo a lo presupuestado, consiste en los siguientes conceptos:

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	%
	I Preliminares					
I.01	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	39.00	$12.31	$480.05	0.14%
I.02	Demolición de firme de concreto armado, a mano con marro y cuña, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.00	$1,423.72	$1,423.72	0.42%
	Total PRELIMINARES				**$1,903.76**	**0.56%**
	II Cimentación					
II.01	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	6.00	$52.73	$316.37	0.09%
II.02	Afine, nivelación y compactación de fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.00	$32.84	$164.19	0.05%
II.03	Cimbra metálica en fronteras de cimentación, por superficie de contacto con el concreto, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	45.00	$176.61	$7,947.32	2.33%
II.04	Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.00	$579.88	$5,217.09	1.53%
II.05	Cimiento de piedra braza de 0.60 m. de base por 0.60 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	28.00	$688.76	$19,285.35	5.64%
II.06	Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 12 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho	M	2.00	$1,313.71	$2,627.41	0.77%
	Total CIMENTACIÓN				**$35,557.72**	**10.41%**
	III Estructura					
III.01	Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	6.00	$3,535.16	$21,210.97	6.21%
III.02	Losa de 12 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	32.00	$1,511.98	$48,383.38	14.16%

SEGUNDA. - EL PRECIO CONVENIDO. - El Precio de: **$396,385.95 (TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 95/100 M.N.)** expuesto (Total) en el punto anterior, es el convenido y ofertado en el procedimiento de referencia en el apartado de los antecedentes, por lo que es un precio fijo, único y definitivo hasta la total terminación del instrumento contractual, por lo que no estará sujeto a ajuste por variaciones de precios en el Mercado Nacional o Extranjero.

TERCERA. - EL MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de: $396,385.95 (TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 95/100 M.N.) importe que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL PROVEEDOR", se obliga a desmontar e instalar el 100% de los bienes a más tardar dentro de los **67 días naturales** posteriores a la fecha de la firma del presente contrato, que no deberá ser posterior al **10 de JUNIO del 2023.** En el cual la construcción de la barda y cuarto de armas en la casa de seguridad, será realizada al 100% y en su totalidad.

QUINTA. -. - PERMISOS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO", cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental previstas por en la Ley aplicable

SEXTA. - DE LA PRORROGA. - "EL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE BIENES Y SERVICIOS" en caso de requerir prórroga para la entrega de este suministro, se aplicarían las sanciones convencionales según lo establecido en la 134 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas.

SEPTIMA A- Anticipo.- Para el inicio de los trabajos el **"MUNICIPIO"** no otorgará anticipo, ya que el contratista así lo decidió mediante oficio.

SEPTIMA- FORMA DE PAGO. - Así mismo las partes convienen que la forma de pago objeto de este contrato se realizara de la siguiente manera:

1. En cuanto al concepto de los Servicios de construcción de barda y cuarto de armas, se pagarán conforme a las Estimaciones presentadas que reflejen el Avance o termino de los servicios, mismas que previa verificación del Municipio, serán revisadas y una vez autorizadas, se pagara al Proveedor en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la entrega de la estimación y de su factura debidamente requisitada.

"EL PROVEEDOR" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

OCTAVA. - GARANTIAS. - "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 149, 150, 151 de la **Ley de Obras y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas**, y demás disposiciones en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo de cumplimiento por lo que **"EL PROVEEDOR"** acepta constituir fianzas que deberán ser expedidas por instituciones legalmente autorizadas y las cuales serán a favor de "EL CONTRATANTE". Las garantías que se relacionan a continuación:

PRIMERA. - "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL PROVEEDOR" en la pavimentación de concreto hidráulico, trabajos de albañilería y todo lo que se necesite para la correcta pavimentación de la calle Valentín Gómez Farías. consistente en los siguientes conceptos:

PRESUPUESTO DE OBRA

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	%
	I Preliminares					
I.01	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	39.00	$12.31	$480.05	0.14%
I.02	Demolición de firme de concreto armado, a mano con marro y cuña, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	1.00	$1,423.72	$1,423.72	0.42%
	Total PRELIMINARES				**$1,903.76**	**0.56%**
	II Cimentación					
II.01	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta	M3	6.00	$52.73	$316.37	0.09%
II.02	Afine, nivelación y compactación de fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	5.00	$32.84	$164.19	0.05%
II.03	Cimbra metálica en fronteras de cimentación, por superficie de contacto con el concreto, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	45.00	$176.81	$7,947.32	2.33%
II.04	Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.00	$579.69	$5,217.09	1.53%
II.05	Cimiento de piedra braza de 0.60 m. de base por 0.60 m. de altura y 0.30 m. de corona, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	M3	29.00	$665.76	$19,285.95	5.64%
II.06	Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 60 cm. de ancho por 12 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 15 cm. de ancho	M1	2.00	$1,313.71	$2,627.41	0.77%
	Total CIMENTACIÓN				**$35,557.72**	**10.41%**
	III Estructura					
III.01	Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta	M3	6.00	$3,535.16	$21,210.97	6.21%
III.02	Losa de 12 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 (1/2"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M2	32.00	$1,511.26	$48,393.33	14.16%

III.03 Columna de 30x30 cm. de concreto de F'c=250 kg/cm2, acabado aparente, armado con 8 varillas del No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (3/8") @ 20 cm. al centro y @ 10 cm. en los extremos, incluye suministro de materiales, acarreos, elevaciones, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M³	8.00	$1,380.66	$11,045.48	3.23%
III.04 Placa base de acero A-36 de 1 2" (13 mm) de 30x30 cm. con 4 anclas de redondo de 9.4" y un desarrollo de 60 cm. con rosca en un extremo, incluye tuercas y rondanas, trazo, materiales, cortes, equipo de corte fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00	$1,106.32	$15,488.53	4.53%
Total ESTRUCTURA				**$96,128.33**	**28.12%**
IV Albañilería					
IV.01 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	61.00	$548.16	$33,437.46	9.78%
IV.02 Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2 acabado común, armada con 4 varillas de 9.5" y estribos del No. 2 a cada 20 cm., incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M³	98.00	$387.35	$37,960.73	11.11%
IV.03 Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-15-4, incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M³	24.00	$305.87	$7,340.79	2.15%
IV.04 Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con armex 15-25-4, incluye materiales acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M³	15.00	$450.52	$6,757.83	1.98%
IV.05 Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	241.00	$330.25	$79,589.06	23.28%
IV.06 Piso de 8 cm acabado pulido, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	27.00	$390.11	$10,532.98	3.08%
Total ALBAÑILERÍA				**$175,619.09**	**51.39%**
V Acabados					
V.01 Pintura vinílica en muros, marca Comex Premium a dos manos, incluye aplicación de selador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	241.00	$108.93	$26,250.22	7.68%
Total ACABADOS				**$26,250.22**	**7.68%**
VI Instalación eléctrica					
VI.01 Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 19 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa	SAL	4.00	$641.58	$2,566.33	0.75%
VI.02 Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12, 10, y cable desnudo cal. 14, de la marca Condumex, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 16 mm y una caja chalupa de pvc, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm, dos de 19 mm, un contacto duplex polarizado y placa para contacto.	SAL	4.00	$921.64	$3,686.57	1.08%
Total INSTALACIÓN ELÉCTRICA				**$6,252.90**	**1.83%**

SUBTOTAL:	$341,712.02	100.00%
I.V.A. 16%	$54,673.92	
TOTAL:	$396,385.95	

(" TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. ")

SEGUNDA. - EL PRECIO CONVENIDO. - El Precio de: **$396,385.95 (TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 95/100 M.N.)** expuesto (Total) en el punto anterior, es el convenido y ofertado en el procedimiento de referencia en el apartado de los antecedentes, por lo que es un precio fijo, único y definitivo hasta la total terminación del instrumento contractual, por lo que no estará sujeto a ajuste por variaciones de precios en el Mercado Nacional o Extranjero.

TERCERA. - EL MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de: $396,385.95 (TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos 95/100 M.N.) importe que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL PROVEEDOR", se obliga a desmontar e instalar el 100% de los bienes a más tardar dentro de los **67 días naturales** posteriores a la fecha de la firma del presente contrato, que no deberá ser posterior al **10 de JUNIO del 2023.** En el cual la pavimentación será realizada al 100% y en su totalidad.

QUINTA. -. - PERMISOS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO", cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental previstas por en la Ley aplicable

SEXTA. - DE LA PRORROGA. - "EL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE BIENES Y SERVICIOS" en caso de requerir prórroga para la entrega de este suministro, se aplicarían las sanciones convencionales según lo establecido en la 134 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas.

SEPTIMA A- Anticipo.- Para el inicio de los trabajos el **"MUNICIPIO"** no otorgará anticipo, ya que el contratista así lo decidió mediante oficio.

SEPTIMA- FORMA DE PAGO. - Así mismo las partes convienen que la forma de pago objeto de este contrato se realizara de la siguiente manera:

1. En cuanto al concepto de los Servicios de construcción de barda y cuarto de armas, se pagarán conforme a las Estimaciones presentadas que reflejen el Avance o termino de los servicios, mismas que previa verificación del Municipio, serán revisadas y una vez autorizadas, se pagara al Proveedor en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la entrega de la estimación y de su factura debidamente requisitada.

"EL PROVEEDOR" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

OCTAVA. - GARANTIAS. - "EL PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 149, 150, 151 de la **Ley de Obras y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas**, y demás disposiciones en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo de cumplimiento por lo que **"EL PROVEEDOR"** acepta constituir fianzas que deberán ser expedidas por

instituciones legalmente autorizadas y las cuales serán a favor de "EL CONTRATANTE". Las garantías que se relacionan a continuación:

A) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y LA CALIDAD DE LOS "BIENES Y SERVICIOS" CONTRA VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACION.** Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, "**EL PROVEEDOR**" presentó la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total, tanto de los suministros como trabajos contratados, incluido el impuesto al valor agregado, expedida a favor del **Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas**. Dicho documento se deberá presentar a más tardar cinco días naturales después de firmado el presente instrumento.

NOVENA. - PENA CONVENCIONAL. - En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no dé cumplimiento a las cláusulas estipuladas en el contrato, por causas que no sean imputables al programa de entrega. La pena convencional por atraso se calculará en base a un 1% de penalización por semana, aplicado al valor de los bienes que hayan sido entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía, por lo que lo mencionado anteriormente sobre la penalización se aplicara por un tiempo máximo de 10 semanas, a partir de la fecha límite que se dio de plazo para la entrega de los bienes.

DECIMA. - RECEPCIÓN DE LAS ENTREGAS. - la recepción de las entregas, ya sea total y/o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos, y plazo que para tal efecto establece **Ley de Obras y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Zacatecas**, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de reclamar lo relacionado por cuestiones de incumplimiento de la entrega de dicho suministro objeto de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTACION DE "EL PROVEEDOR". - "EL PROVEEDOR" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de la instalación y desmontaje en el sitio de realización de las mismas, un representante permanente, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien será además el encargado directo de la bitácora de entrega. Así mismo "EL MUNICIPIO" nombra una comisión integrada por un supervisor de entrega y un supervisor de la contraloría municipal, los cuales presenciaran la transferencia del objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.- "EL PROVEEDOR", se obliga a que el objeto de este contrato, cumplir con especificaciones establecidas, para que así se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO" así como a corresponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos en las mismas y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta el monto total de la misma. Así mismo se obliga a la entrega de tiempo y forma de los suministros descritos en este contrato, así como a la entrega de la documentación requisitada para el cierre de los mismos.

DECIMA TERCERA- PROHIBICION. - Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos **no podrán ser transferidos** por EL PROVEEDOR en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de EL MUNICIPIO, previa solicitud.

DECIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del estado de Zacatecas, por lo tanto, "**EL PROVEEDOR**"

renuncia a la competencia de cualquier otro tribunal que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma en tres ejemplares el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas el día de 31 marzo del 2023.

"EL MUNICIPIO"

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS
REPRESENTADO POR:

ING. MANUEL ACOSTA CALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ING. ERIC SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. FRANCISCO SHAID RAMIREZ TORIBIO
"EL PROVEEDOR"

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

LIC. LILIA YAZMIN PINEDO BONILLA
CONTRALORA MUNICIPAL