

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CON LA COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.	
FECHA DE:	INICIO:	02/02/2026	TERMINO: 13/02/2026

PROGRAMADO TODO EL AÑO

FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2		116.00		\$430,000.00

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO	100%	\$430,000.00
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$430,000.00

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Análisis: 301-PRE-01-002

M2

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$2,900.00	*	0.00	\$2.90	20.72%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$45.00	*	0.01	\$0.45	3.22%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$37.70	*	0.00	\$0.04	0.27%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$28.00	*	0.02	\$0.56	4.00%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$3.95	28.20%

MANO DE OBRA

1T2E	CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)	JOR					
MO092	TOPOGRAFO	JOR	\$1,093.80	*	0.66	\$721.91	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$632.36	*	2.00	\$1,264.72	
Importe:						\$1,986.63	
Rendimiento: M2/JOR							
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						300.00	\$6.62 47.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	\$28.38	/	35.00	\$0.81	5.79%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$6.62	*	0.03	\$0.20	1.42%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1.01	7.21%


Básicos

302-CIM-01-2E	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA,	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$577.00	*	0.45	\$304.65	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$677.00	*	0.55	\$372.35	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.25	\$7.15	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO,	TON	\$4,600.00	*	0.26	\$1,196.00	
1ASP	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$4,422.44	/	17.00	\$260.14	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$260.14	*	0.03	\$7.80	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$135.26	*	0.50	\$67.63	
Importe:						\$2,215.73	
Volumen:							
SUBTOTAL: Básicos						0.00	\$2.42 17.27%
Costo Directo:						\$2.42	17.27%
						\$14.00	100.00%

CATORCE 00/100

000053

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 302-CIM-01-512

M2

Despalme de terreno por medios manuales en material tipo a de 10 cm de profundidad, incluye : afine, taludes y lo necesario para su correcta ejecución.

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	1.00	\$599.69	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$994.90	*	0.10	\$99.49	
	Importe:					\$699.18	
	Rendimiento: M3/JOR				6.21	\$112.52	93.37%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$112.52	93.37%


EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$112.52	*	0.07	\$7.99	6.63%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$7.99	6.63%
	Costo Directo:					\$120.50	100.00%

CIENTO VEINTE PESOS 50/100

000054

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Direccion C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BASICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%
Análisis: 302-ALB-01-512		PZA					

Retiro de juegos infantiles existentes, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	1.00	\$599.69	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$994.90	*	0.10	\$99.49	
	Importe:					\$699.18	
	Rendimiento: M3/JOR						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				1.51	\$462.97	92.59%
						\$462.97	92.59%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$462.97	*	0.08	\$37.04	7.41%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$37.04	7.41%
	Costo Directo:					\$500.00	100.00%

QUINIENTOS PESOS 00/100

000055

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 302-CIM-01-501

M3

Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga manual, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	\$790.50 /		60.00	\$13.18	3.03%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$409.17 /		0.97	\$421.82	96.97%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$435.00	100.00%
Costo Directo:						\$435.00	100.00%

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS						
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE
Análisis: 302-CIM-01-512		M3				%

Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

MATERIALES

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.10	\$2.86	0.40%
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	\$384.00	*	1.30	\$499.20	69.82%
SUBTOTAL: MATERIALES					\$502.06	70.22%

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011 PEON	JOR	\$599.96	*	1.00	\$599.96	
MO082 CABO DE OFICIOS	JOR	\$999.40	*	0.10	\$99.94	
Importe:					\$699.90	
Rendimiento: M3/JOR						
SUBTOTAL: MANO DE OBRA				5.73	\$122.14	17.08%
					\$122.14	17.08%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$159.42	/	2.00	\$79.71	11.15%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR	%	\$122.14	*	0.09	\$11.09	1.55%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$90.80	12.70%
Costo Directo:					\$715.00	100.00%

SETECIENTOS QUINCE 00/100

000057

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV
R.F.C GAX-200310-PZ6
Direccion C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000
Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS						
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE

Análisis: 304-ALB-06-022

M2

Plancha de Concreto de 10 cm, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$45.00	*	0.14	\$6.30	0.90%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg)	KG	\$88.00	*	0.02	\$1.76	0.25%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.01	\$0.29	0.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$4,600.00	*	0.00	\$13.80	1.97%
302-HUL-0103	HULE NEGRO	KG	\$52.28	*	1.00	\$52.28	0.00%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$74.43	3.16%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	1.00	\$599.69	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$925.20	*	1.00	\$925.20	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$993.41	*	0.10	\$99.34	
Importe:						\$1,624.23	
Rendimiento: M2/JOR						6.38	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$254.58	36.37%
						\$254.58	36.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$254.58	*	0.03	\$7.64	1.09%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$7.64	1.09%
Básicos							

302-CIM-01-25	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$677.00	*	0.59	\$399.43	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$677.00	*	0.64	\$433.28	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.24	\$6.87	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$4,600.00	*	0.31	\$1,426.00	

1ASP	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$4,422.44 /	12.00	\$368.54	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$368.54 *	0.03	\$11.06	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$135.26 *	0.50	\$67.63	
	Importe:					
	Volumen:				\$2,712.80	
				0.13	\$363.35	51.91%
SUBTOTAL: Básicos						
	Costo Directo:				\$363.35	51.91%
					\$700.00	92.53%
	SETECIENTOS PESOS 00/100					

SUBTOTAL: Básicos

Costo Directo:

SETECIENTOS PESOS 00/100

000059

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 304-ALB-06-022

ML

Guarnición de 20x20 a base de concreto F'c=150 kg/cm2 con acabado aparente, incluye: excavaciones, materiales, mano de obra y herramientas

MATERIALES

305-M3A-0101	BARROTE DE MADERA PARA CIMBRA	PZA	\$14.00	*	0.13800	\$1.93	0.52%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg)	KG	\$88.00	*	0.01500	\$1.32	0.36%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.00600	\$0.17	0.05%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$4,600.00	*	0.00400	\$18.40	4.96%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$21.82	5.88%

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	1.00000	\$599.69	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$927.28	*	1.00000	\$927.28	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$993.41	*	0.10000	\$99.34	
	Importe:					\$1,626.31	
	Rendimiento: M2/JOR				14.00000	\$116.17	31.30%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$116.17	31.30%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$116.17	*	0.03000	\$3.48	0.94%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$3.48	0.94%

Básicos

302-CIM-01-25	CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$677.00	*	0.54000	\$365.58	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$677.00	*	0.64000	\$433.28	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$28.61	*	0.25000	\$7.15	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$4,600.00	*	0.31000	\$1,426.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$4,422.44	/	12.00000	\$368.54	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$368.54	*	0.03000	\$11.06	

000060

EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$135.26	*	0.50000	\$67.63	
	Importe:					\$2,679.23	
	Volumen:				0.08572	\$229.66	61.88%
SUBTOTAL:	Básicos					\$229.66	61.88%
	Costo Directo:					\$371.14	100.00%

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 14/100

000061

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 326-LIM-01-001

M2

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$598.80	*	1.00	\$598.80	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$993.41	*	0.10	\$99.34	
	Importe:					\$698.14	
	Rendimiento: M2/JOR						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				40.00	\$17.45	63.15%
						\$17.45	63.15%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$400.00	*	0.01	\$4.00	14.47%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$17.45	*	0.35	\$6.19	22.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$10.19	36.85%
	Costo Directo:					\$27.64	100.00%

VEINTISIETE 64/100

000062

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%
Análisis:	302-ALB-01-513	PZA					

Rehabilitación de juegos existentes. Incluye: mantenimiento, pintura, mano de obra, equipo y herramienta

MANO DE OBRA

1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	3.00	\$1,799.07	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$994.90	*	0.10	\$99.49	
	Importe:					\$1,898.56	
	Rendimiento: M3/JOR						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				2.53	\$750.00	50.00%
						\$750.00	50.00%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$750.00	*	1.00	\$750.00	50.00%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$750.00	50.00%
	Costo Directo:					\$1,500.00	100.00%

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

000063

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 302-ALC-01-002

M3

Excavacion con medio manuales en material tipo a de 0.00 a 2.00m de profundidad incluye afine de fondo y taludes depositando el material al borde de la excavacion y todo lo necesario para su ejecucion,

MANO DE OBRA

1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$599.69	*	1.00	\$599.69	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$927.28	*	1.00	\$927.28	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$993.41	*	0.10	\$99.34	
	Importe:					\$1,626.31	
	Rendimiento: M2/JOR						
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				5.57	\$291.80	97.27%
						\$291.80	97.27%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$291.80	*	0.03	\$8.20	2.73%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$8.20	2.73%
	Costo Directo:					\$300.00	100.00%

TRSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

000064

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Direccion C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS							
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE	%

Análisis: 326-JIN-01-001

M2

Juego Infantil con 1 resbaladilla doble, 1 resbaladilla sencilla en curva, escalera marina en curva, rampa escaladora, gato y tambor

MATERIALES

001-JIRD-000- Juego Infantil con resbaladilla doble

PZA \$103,125.06 * 1.00000 \$103,125.06 100.00%

SUBTOTAL: MATERIALES

\$103,125.06 100.00%

Costo Directo:

\$103,125.06 100.00%

CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTÍCINCO PESOS 06/100

000065

OBRA: "Rehabilitación De Espacio Recreativo En La Calle Heroico Colegio Militar, Con La Colocación De Juegos Infantiles, En Cabecera Municipal De Monte Escobedo, Zac."



Empresa GRUPO AXOZAC SA DE CV

R.F.C GAX-200310-PZ6

Dirección C. Donato Guerra #306 Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

Lugar Monte Escobedo, Zacatecas

ANÁLISIS DE BÁSICOS						
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	Op.	CANTIDAD	IMPORTE
MANO DE OBRA						
		JOR				
1H1A	CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + 2 AYUDANTE)	JOR	\$12,000.00	*	1.43	\$17,190.28
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$17,190.28
						85.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$3,000.00	*	0.50	\$1,500.00
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1,500.00
						7.50%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						
AMAIN-010	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	HOR	\$327.43	*	4.00	\$1,309.73
SUBTOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO						\$1,309.73
						6.55%
Costo Directo:						\$20,000.00
						100.00%

VEINTE MIL PESOS 00/100